Rückkehrzentrum Gampelen, Kanton Bern

Abdichtung der Kelleraussenwand

Systemabdichtung Weisse Wanne



SikaBau@Work

SikaBau

© SikaBau AG, 2026.012 /DE









Projektbeschrieb

Im RZB Gampelen wurde die Kelleraussenwand instand gesetzt und mit dem Sikadur-Combiflex®-System vollflächig abgedichtet. Dazu wurde der bestehende Putz entfernt, der Untergrund gereinigt und mit Mörtel zu einer ebenen Fläche reprofiliert. Sämtliche Arbeiten erfolgten unter laufendem Betrieb des Zentrums und erforderten eine entsprechende Abstimmung der Arbeitsabläufe. Ziel der Massnahme war der dauerhafte Schutz der Kellerräume vor eindringender Feuchtigkeit.

Auftrag

SikaBau führte die Instandsetzung und vollflächige Abdichtung der Kelleraussenwand im RZB Gampelen aus. Der Auftrag umfasste die Untergrundvorbereitung, die Reprofilierung mit Mörtel sowie die Abdichtung mit dem Sikadur-Combiflex®-System zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.

Ausgeführte Arbeiten

- Freispitzen der Kelleraussenwand und Entfernen des bestehenden Putzes.
- Reinigen des freigelegten Untergrunds mit Hochdruckwasser.
- Auswerfen und Verschliessen von Hohl- und Fehlstellen mit Sika FastFix®-121.
- Reprofilieren der Wandfläche mit Sika MonoTop®-4012 zur Herstellung eines ebenen Untergrunds.
- Nach ausreichender Erhärtung und Trocknung vollflächiges Abdichten der Kelleraussenwand mit dem Sikadur-Combiflex®-System unter Verwendung von 1m breiten Abdichtungsbahnen.

Projektmitwirkung

Auftraggeber	Bau- und Verkehrsdirektion des Kanton Bern, Amt für Grundstück & Gebäude
Ausführung	SikaBau AG Niederlassung Kirchberg, Bern
Projektleiter	Tom Fischer
Ausführungsjahr	2026

SikaBau AG, Ihr Partner für Abdichtungen, Bautenschutz und Bauinstandsetzung in der Schweiz.

SikaBau AG
Reitmenstrasse 7
CH-8952 Schlieren
www.sikabau.ch